

ウッドピタフレーム工法



壁補強

外付けタイプ

- ・鉄骨フレームによる外部施工の補強工法
- ・外壁の一部撤去のみで取付けできるため、解体費、復旧費がほとんど不要
- ・解体、復旧作業を伴わない分、短い工期で施工可能



問
合
先

株式会社ピタコラム

TEL 0120-260-220

FAX 03-3553-8366

E-mail : info_pita@yahagi.co.jp

HP : http://www.pita.co.jp

事例の概要

- ①昭和56年
- ②101.64㎡
- ③270万円
- ④2ヶ月
- ⑤0.50→1.00
- ⑥南面の開口部に鉄骨フレームを設置(一部内部改修)

利用者の声

南面に大きな窓があり耐震性に不安がりましたが、外から生活に支障なく補強ができました。窓を壁にすることがないので出入り・採光・通風が今まで通りでとても満足しています。

会社から一言

南面の開口部分の補強に最適。外部工事を中心なので、工事後も生活にほとんど影響しません。



ウッドピタブレース工法



壁補強

外付けタイプ

- ・鉄筋ブレースによる外部施工の補強工法
- ・外壁の一部撤去のみで取付けできるため、解体費、復旧費がほとんど不要
- ・解体、復旧作業を伴わない分、短い工期で施工可能



問
合
先

株式会社ピタコラム

TEL 0120-260-220

FAX 03-3553-8366

E-mail : info_pita@yahagi.co.jp

HP : http://www.pita.co.jp

事例の概要

- ①昭和46年
- ②105.16㎡
- ③290万円
- ④1ヶ月
- ⑤0.31→1.06
- ⑥外壁を解体することなく鉄筋ブレースを設置(一部内部改修)

利用者の声

外からの工事なので、工事後も普段通りの生活ができました。東日本大震災の時は、補強前と比べて家の揺れ方が変わり、補強効果を実感しました。

会社から一言

室内工事がほとんどありません。塗装も可能です。

